

Költségvetési kiírás

1. Poroszló belterületi utak aszfaltozása

1. Tanács u. felújítása (Alkotány és Vass Lajos utak közötti szakasz) (548 m hossz)

- 1.1 Felületi egyenetlenségek kiegyenlítése, zúzott kővel, átlag 3 cm vtg-ban
- 1.2 Pályaszerkezet csere
- 1.3 Aknafedlap szintre emelése
- 1.4 AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése átlag 5 cm vtg-ban

2. Kétútközi - Rákóczi - Hajdúkút u. felújítása (967 m hossz)

- 2.1 Felületi egyenetlenségek kiegyenlítése zúzott kővel, átlag 4 cm vtg-ban
- 2.2 Pályaszerkezet csere
- 2.3 AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése átlag 5 cm vtg-ban

3. Temető belső út felújítása

- 3.1 Burkolat alap javítása földkiemeléssel, zúzottkő útalappal
- 3.2 AC-11 kopój. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 5 cm vtg-ban

4. Mikszháth K. utcában aszfaltszőnyegezés (20,7 m hossz)

- 4.1 Meglévő szórt útalap profilozása
- 4.2 AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése átlag 5 cm vtg-ban

Egyösszegű nettó ajánlati ár:

Menny	ME	egységár	összesen
1853,6 m2			0
342 m2			0
1 db			0
1853,6 m2			0
3160 m2			0
611 m2			0
3160 m2			0
260 m2			0
505,3 m2			0
64,2 m2			0
64,2 m2			0
			0